

Län:	Dalarna
Datum:	2014 02 19
Utfört av:	Lisa Skanser och Daniel Eriksson

Undersökt Byggnadsdel	Beskrivning:	
Långhus	X	Delvis hämtat ur Medeltida takstolar i Dalarnas kyrkor (Blomberg och Linscott 1993): Takresningen i 30 graders lutning består av 30 likadana takstolar på ca 1,05 m i cc avstånd. Ingående delar är övre och nedre hanbjälke och saxkruss. Nedre hanbjälke är avkapade över valvmitten eller urhuggna för valven. Takresningen gjordes före valven och troligen räknade man fel på valvhjässans höjd. För vindförstyvning är takstolarna förbundna med tunna rundvirken, vissa är bilade.
Vapenhus	X	Sju takstolar av klent virke på ca 1 m cc avstånd.
Kor		
Sakristia		
Torn		
Tornryttare	X	De mittersta takstolarna bär delar av resningen till en takryttare som revs 1725.
Klockstapel		
Övrigt:		

Skiss	Kommentar:	
Ja		Uppmättningsritningar från långhuset finns sedan tidigare, Blomberg och Linscott 1993.

Material	Kvalitet:	
Furu		
Gran	X	Troligen
Ek		
Vankant	X	Övervägande
Skarpkant	X	
Dimensioner:	I långhuset är takstolens fria spännvidd är 10 m. Högben är 5 x 4 tum, nedre hanbjälkar 6 x 5 tum, saxkruss är 5 x 4 tum.	
Årsringar:		
Kommentarer:		

Ytbearbetning	Kommentar:	
Behuggningstyp:	Långhuset, tvärbilat, jämn behuggning, fåtal timmermän som varit verksamma. Typiskt senmedeltida, överställt skaft och man har arbetat sig framåt. Vapenhus något yngre och har en annan behuggningsteknik där man har arbetat bakåt.	
Skave		
Hyvlat		
Sågat		
Profilerings		
Bemålning		

Hopfogning		Kommentar:
Dymling	X	I långhus, fyrkantshuggna
Spik	X	I vapenhus
Utförande:	Saxkryss och nedre hanbjälke är hopfogade i högbenet med knut med nacke. Där virket är för klen, avsmalnande, finns rak bladning halvt i halvt. Förbindningen stödben/högben är utförd med bladning med nacke, ibland även husad knut med nacke.	

Timmermärkning	Kommentar:
Beskrivning:	Nej

Trobräddor	Kommentar:	
Huggna	X	
Kransågade		
Ramsågade		
Klingsågade		
Sekundärt maskinsågat		
Skarvning	Fasade	
Kanter	Huggna	
Dimensioner:	Flertalet ligger kring 7 tum men från 5-12 tum förekommer.	
Övrigt:		

Övriga fynd:

Tolkning: Kyrkan är uppförd under perioden 1450-75 och taklaget är ursprungligt.

**Att tänka på inför
Etapp 2:**

--